



Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

Artículo 10, Numeral 18.

El listado de las obras en ejecución o ejecutas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresas o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente.


Vo. Do. Ing. María del Mar Girón Córdón de Gutiérrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCION EDIFICIO	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (5) CENTRO DE FORMACIÓN COMUNITARIA, CANTÓN QUIACQUIX, TONONICAPÁN, TONONICAPÁN.	TONONICAPÁN.	TONONICAPÁN.	Q. 4,950,300.00	Q. 5,348,673.13	N/A	120	1070	CONSTRUDAM	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACIÓN Y PUNTEADO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1, 2 Y 3, VIGA CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOLERAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MÓDULO DE GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0.20MTS, PISO DE GRANITO, AZULEJO, REPELLO + CERNIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERÍAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAJA DE REPOSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METÁLICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO 100.10MTS.
2	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA OJECHEJEL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Q. 4,160,000.00	Q. 4,371,555.30	N/A	60	1875	MARQSA CONSTRUCTORA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	VENCIDO (ABANDONADO)	CONSISTE EN: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, LIMPIEZA Y CHAPEO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO, RELLENO, REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR DE 0.10 M, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA 4,000 PSI E=0.20M, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, BORDILLO, TRANSVERSALES, PINTURA TERMOPLÁSTICA, VIALES, BOYAS, MURO DE CONTENCIÓN, CORTE DE MATERIAL CONTAMINADO NO CLASIFICADO (240.00 ML X 6.00 ANCHO X 0.35M), NIVELACIÓN DE BROCALES DE CAJAS Y POZOS DE VISITA + LIMPIEZA
3	MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN	MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN, CALLE PRINCIPAL, ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	SAN MARCOS	Q. 2,600,000.00	Q. 2,600,000.00	N/A	90	1,531	COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO (REPARACIONES)	LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO CONSISTE EN: TRAZO Y REPLANTEO 900.00 ML, CORTE DE CAJUELA Y ACARRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 6,933.00 m ² , CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 6,933.00 m ² , BASE DE MATERIAL GRANULAR t=0.18 mts 6,933.00 m ² , CARPETA DE RODADURA DE ADOQUÍN 6696.00 m ² , LLAVES DE CONFINAMIENTO 510.00 MI, BORDILLOS DE CONCRETO 1,807.00 MI, CANAL DE CONCRETO + REJILLA METÁLICA (L=7.50 mts) 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA FINAL 6933.00 m ² .
4	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MANZANILLO Y PAXÁN, ZONA 1, COMALAPA, CHIMALTENANGO	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q. 5,604,435.75	Q. 5,604,435.75	N/A	90	1,200	PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. Roger Pozuelos	TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A TRAVÉS DE: REPLANTEO TOPOGRÁFICO, TRAZO, EXCAVACIÓN, COLECTOR, CONEXIONES DOMICILIARES, PLANTA DE TRATAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL.
5	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE (5) CASCO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA	PALENCIA	GUATEMALA	Q. 10,890,000.00	Q. 12,576,278.44	N/A	90	36279	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA	CONSISTE EN: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, LIMPIEZA, TRAZO, REPLANTEO Y ESTAQUEADO, MOVIMIENTO DE POSTES DE ELECTRICIDAD, EXCAVACIÓN COLECTOR PRINCIPAL (INCLUYE REPARACIÓN DE TUBERÍA), TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 6" NORMA ASTM F 949, TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 8" NORMA ASTM F 949, RELLENO COMPACTADO DE ZANIAS CON MATERIAL SELECTO, POZO DE VISITA DE 1.00 A 1.50 M, POZO DE VISITA DE 1.51 A 2.00 M, POZO DE VISITA DE 2.51 A 3.00 M, CONEXIONES DOMICILIARES, CORTE DE MATERIAL DE DESPERDICIO, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE, BASE GRANULAR ESPESOR 0.20 M, CARPETA DE RODADURA T=0.15 M CONCRETO 4,000 PSI CON ACABADO RALLADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL BITUMINOSO, BORDILLO DE CONCRETO DE 0.35 X 0.15 M, RECONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS, BROCALES Y EXTENSIÓN DE POZO DE VISITA, REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN LÍNEAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL T=0.10 M. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN PASOS DE CEBRA Y FLECHAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS REFLECTIVOS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL (SENCILLOS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS REFLECTIVOS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL (DOBLES), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÚMULOS DE CAUCHO DE 1.80 X 0.30 X 0.05 M Y LIMPIEZA FINAL.
6	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	SAN MARCOS	Q. 16,955,266.40	Q. 20,013,932.06	N/A	77	1630	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Arq. Alejandra Arenales	TERMINACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN, TRAZO Y REPLANTEO, RETIRO DE EMPEDRADO Y CARRILERAS, CORTE Y NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE, BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.20 M, PAVIMENTO RÍGIDO T=0.20 M, CUNETA + BORDILLO T=0.10 M, TRANSVERSAL PARA AGUA PLUVIAL, LLAVE DE REMATE 0.15M X 0.30 M, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA FINAL.
7	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	ALTA VERAPAZ	Q. 16,500,000.00	Q. 19,355,429.81	21	49	1219	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA S.A.	Ing. Julio Cesar Arroyo	SUSPENDIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.00 UNIDAD LIMPIA Y CHAPEO Y DESTRONQUE 6,198.70 M, REPLANTEO TOPOGRÁFICO 6,198.70 M, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DEL DESPERDICIO 3,474.98 M ³ RELLENO 4,058.86 M ³ , CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 29,775.81 M ² COLOCACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE 25,546.20 M ² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 3,831.93 M ² CORTE Y SELLADO DE JUNTAS 27,404.18 M BANQUETAS DE CONTRATAS 2,670.00 M ² BORDILLO (015X0.45M) 10,397.40 M CUNETA TIPO 1 1,000.00 M HOMBRO 1,000.00 M, EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL DE TRANSVERSALES 92.53 M ³ RELLENO ESTRUCTURAL DE TRANSVERSALES 68.23 M ³ TUBERÍA DE CONCRETO DE 30" 54.00 M CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA 45.00 M ³ , PARADA DE BUS 8.00 UNIDAD ILLUMINARIA 40.00 UNIDAD, SEÑALIZACIÓN VERTICAL 22.00 UNIDAD LÍNEAS Y MARCAS DE TRÁFICO 18,593.10 M DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 3,720.00 UNIDAD MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL MURO DE CONTENCIÓN 244.00 M

Arq. Silvia Aracely Velásquez Gómara
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Vo.Bo. Ing. María del Mar Girón Córdón de Estiérrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
8	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO, HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMAQUIN, COMALAPA, CHIMALTENANGO	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q. 2,654,193.26	Q. 3,181,810.85	N/A	77	600	CONSTRUCED	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	PRELIMINARES: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, TRAZO Y NIVELACION; MOVIMIENTO DE TIERRA: CORTE DE CAJUELA, SUBBASES Y BASES RECONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE A 0.20 M (CAPA DE BASE GRANULAR E=0.25 M, SUPERFICIE DE RODADURA, CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RESISTENCIA F' C DE 4,000 PSI CON ESPESOR E=0.15 M (INCLUYE ACABADO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS), ESTRUCTURAS DE DRENAJE, CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBERIA PVC CORRUGADO DE 36" (INCLUYE CABEZALES, CAJAS Y MUROS DE MAMPOSTERIA DE CONCRETO CICLOPEO), CONSTRUCCION DE DISIPADOR, BORDILLO 0.15 X 0.40 M CONCRETO 3,000 PSI, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SEÑALIZACION VERTICAL (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN PASO DE CEBRA, ACUERDO DE TRABAJO EXTRA, DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACION NO CLASIFICADA, SUBDRENAJE, DISIPADOR TIPO 1, DISIPADOR TIPO 2, CUNETAS REFORZADA TIPO 1, CUNETAS REFORZADA TIPO 2, INCREMENTO ALTURA POZOS DE VISITA, LIMPIEZA DE DRENAJES TRANSVERSALES Y POZOS DE VISITA.
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU, ALTA VERAPAZ	TUCURU	ALTA VERAPAZ	Q. 10,000,000.00	Q. 11,827,076.00	N/A	140	2380	CONSTRUCTORA HV	Ing. Roger Pozuelos	VENCIDO (EN EJECUCION)	EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJO PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, SUBBASES Y BASES, SUPERFICIE DE RODADURA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
10	CONSTRUCCION INSTITUTO	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BILINGUE INTERCULTURAL MAM (CASTELLANO), CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	COMITANCILLO	SAN MARCOS	Q. 1,054,040.00	Q. 1,054,040.00	N/A	112	210	INNOVACION CONSTRUCTIVA S.A.	Ing. Roger Pozuelos	VENCIDO (ABANDONADO)	EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE 6 AULAS + MÓDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA POLIDEPORTIVA, A TRAVÉS DE: TRABAJOS PRELIMINARES, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, LEVANTADO DE MUROS, SOLERAS, COLUMNAS, VIGAS, MÓDULO DE RAMPA, CUBIERTA, PISO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUERTAS, VENTANAS, BARANDA DE PROTECCIÓN, BATERÍA DE BAÑOS.
11	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON BETHANIA HACIA ALDEA VILLA HERMOSA, PASANDO POR CASERIO JERUSALEN Y ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	ESQUIPULAS PALO GORDO	SAN MARCOS	Q. 11,077,384.81	Q. 13,066,535.65	N/A	70	6080	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Ing Julio Cesar Arroyo	TERMINACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA	EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 1 UNIDAD, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 3,125M, LEVANTADO DE EMPEDRADO 18,750M2, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUELO 18,750M2, BASE (MATERIAL GRANULAR) T=0.20M 18,750M2, PAVIMENTO T=0.20MTS 18,125M2, MATERIAL ELASTOMERO 8,500M, REJILLAS 10 UNIDADES, LLAVE DE REMATE 87.20MS BORDILLO DE 0.010*0.40M 6,147M, SE#209, ALIZACION VERTICAL 42 UNIDADES, SE#209, ALIZACION HORIZONTAL 12,500M, MURO DE CONTENCIÓN TIPO CICLOPEO 152.89M3, MEDIDAS DE MITIGACIÓN 13,900 UNIDADES, LIMPIEZA FINAL 3,125M
12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS RANCHOS A ALDEA EL SALTRILLO Y LOS COMUNES, QUESADA, JUTIAPA	QUESADA	JUTIAPA	Q. 12,945,000.00	Q. 15,123,940.70	N/A	90	1423	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	Ing Julio Cesar Arroyo	TERMINACION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA	EL PROYECTO CONSISTE EN ROTULO DE IDENTIFICACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA (CORTE DE CAJUELA), RELLENO CLASIFICADO T=0.20 MTS., RECONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE T= 0.20 MTS., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA 4000 PSI E= 0.15 MTS., MATERIAL BITUMINOSO (JUNTA DE DILATACION), CUNETAS 0.50 M X 0.10 M DE ESPESOR, PINTURA TERMOPLASTICA, VIALETAS, SE#241, ALIZACION#243, N VERTICAL (PLACA FIA EN POSTE DE ESTRUCTURA), DEMOLICION DE DRENAJE TRANSVERSAL, DRENAJE TRANSVERSAL (TUBERIA DIAM. 30" Ø Y CAJA RECEPTORA)
13	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES, BARRIO XECHOCON, COMALAPA, CHIMALTENANGO	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q. 2,477,500.00	Q. 2,553,514.88	N/A	90	900	CONSTRUCTORA LA FLORESTA	Ing. Roger Pozuelos	TERMINADO	EL PROYECTO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION 1,064.9 ML., EXCAVACION DE MATERIAL EXISTENTE Y EXTRACCION 1,203.1691 M3, BASE PARA ADOQUIN 0.10 X 0.231.17 M2; CAPA DE RODADURA (ADOQUINADO) 4,999.9 M2; LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10*0.30 565 ML. Y LLAVES DE REMATE 0.30*0.50 30 ML.
14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CANTON CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	YEPOCAPA	CHIMALTENANGO	Q. 13,400,000.00	Q. 16,070,575.65	N/A	364	6424	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	Arq. Alejandra Arenales	EN EJECUCION	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CUAL INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES EL LEVANTADO DE LA CARPETA DE RODADURA EXISTENTE EXCAVACION DE TUBERIA SANITARIA INSTALACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EL MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE DRENAJE PLUVIAL CANAL PLUVIAL REFORZADO TIPO BANQUETA EL MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS PVC DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARES PASOS AEROS Y REPOSICION DE ADOQUIN EXISTENTE
15	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANIUYU PANAJACHEL, SOLOLA	PANAJACHEL	SOLOLA	Q. 14,208,000.00	Q. 15,229,886.99	N/A	240	4533	CONSTRUCTORA E INVERSIONES INSOL	Arq. Alejandra Arenales	TERMINADO (REPARACIONES)	El Proyecto consiste en la Construcción de: TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN, el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m) Muro Tipo 1, Losa de Cementación, Losa Final, Equipo Tanque de Homogenización. MÓDULO 1A el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cementación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 1A. MÓDULO 1B el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cementación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 1B. MÓDULO 2A el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cementación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 2A. MÓDULO 2B el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cementación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final, Equipo Módulo 2B. CASETA DE EQUIPO MÓDULO 1 el cual incluye; Movimiento de Suelos, Conformación de Plataforma (espesor 0.10 m), Estabilización de Corte (Recubrimiento 0.05 m), Losa de Cementación, Muro Tipo 1, Muro Tipo 2, Losa Final. MANEJO DE LODOS, EQUIPOS DE RESPALDO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Arq. Silvia Aracely Velasquez Gómez
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Va. B. Ing. María del Mar Girón Cordón de Gutiérrez
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
16	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (VILLA DEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL	PUERTO BARRIOS	IZABAL	Q 11,637,000.00	Q 13,864,201.94	21	12 meses	4000	ARCOS PROYECCIONES, S.A.	Ing. Julio Cesar Arroyo	SUSPENDIDO	EL PROYECTO CONTARÁ CON INSTALACIONES ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES VISUALIZANDO ASÍ UNA MEJOR SALUD. EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES RENGONES DE TRABAJO: TRABAJOS PRELIMINARES: REPLANTEO TRAZO Y NIVELACIÓN 6,917.00M ² , DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, REMOCIÓN DE ADOQUÍN, DEMOLICIÓN DE LOSA, DEMOLICIÓN DE GRADAS, DEMOLICIÓN DE MURO Y OTROS. MOVIMIENTO DE TIERRAS: RELLENO ESTRUCTURAL (ÁREAS DE ACERAS Y CANCHA DE FUTBOL). JARDINIZACIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLANTAS, GRAMA Y PIEDRIN BLANCO. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, MOBILIARIO URBANO: COLOCACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO, TWISTER, ESPALDAR, ELÍPTICA INDIVIDUAL Y OTROS. MÓDULOS DE GRADERÍOS: ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS, CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA 249.00M ² , ILUMINACIÓN. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COLOCACIÓN DE PÉRGOLAS, CANCHA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, CANCHA EXTERIOR Y FACHADA, LEVANTADO DE MUROS, SERVICIOS SANITARIOS, PISO Y ACABADOS DE GIMNASIO, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DRENAJE. INSTALACIONES ESPECIALES EN GIMNASIO PRINCIPAL (DUELA VINÍLICA, TABLERO ELECTRÓNICO, EXTRACTORES DE AIRE EMPOTRADOS).
17	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ	SAN MARCOS	Q 13,800,000.00	Q 15,414,600.00	N/A	11 MESES + 150 dias (prórroga)	1310	S.M.C SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCION	Ing. Julio Cesar Arroyo	EN EJECUCION	EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CUENTA CON LOS RENGONES SIGUIENTES: REPLANTEO TOPOGRAFICO DE TUBERIA Y ALTIMETRIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6, PASO AEREO DE 70 METROS, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 1.80M, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 3.00M, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 5.00M, POZOS DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO 6.70M, ENTIBADO DE ZANIAS, CONEXIONES DOMICILIARES, DEMOLICION Y REPOSICION DE CARRILLERAS DE CONCRETO PARA INSTALACION DE COLECTORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARES, MEDIDAS DE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD LABORAL, ROTULO DE IDENTIFICACION, LIMPIA, CHAPEO, TALA Y DESTROQUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y TRAMO DE COLECTOR, INTERCONEXION CON TUBERIA DE 8, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACION DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD, MUROS DE CONTENCIÓN, PRETRATAMIENTO, SISTEMA AEROBIO, ESPESADORES, PATIO DE LODOS, CASETA DE GUARDIANIA, LABORATORIO, CONTROL Y EQUIPOS, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, CAMBIAMIENTOS Y VEGETACION, EQUIPAMIENTO PTAR, DISPOSICION DE AGUAS TRATADAS, BARANDAL DE METAL.
18	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO USUMATLÁN, ZACAPA	USUMATLÁN	ZACAPA	Q 4,475,539.00	Q 4,790,644.27	N/A	4 MESES	2280	ELECTROGUASTA	Ing. Julio Cesar Arroyo	TERMINADO	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO, USUMATLÁN, ZACAPA CONSISTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES 1,180.00 METROS LINEALES, CORTE DE CAJUELA ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS 6,830.00 METROS CUADRADOS, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 6,830.00 METROS CUADRADOS, COLOCACION DE BASE ESPESOR DE 10 CENTÍMETROS 6,830.00 METROS CUADRADOS, PAVIMENTO DE CONCRETO ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS 6,830.00 METROS CUADRADOS, CONSTRUCCION DE DRENAJES TRANSVERSALES 3.00 UNIDADES, CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 25 CENTÍMETROS 2,800.00 METROS LINEALES, RAMPAS DE CONCRETO 7.00 UNIDADES, LIMPIEZA FINAL EN TODA EL ÁREA DEL PROYECTO CONSISTENTE EN 8,410.00 METROS CUADRADOS.
19	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH, ALDEA ZACULEU CENTRAL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	Q 9,154,159.00	Q 10,573,667.75	21	10 meses	1590	PROSERCO	Arq. Alejandra Arenales	SUSPENDIDO	CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGONES DE TRABAJO: PRELIMINARES: ROTULO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA. ALCANTARILLADO SANITARIO: REPLANTEO TOPOGRAFICO, EXCAVACION COLECTOR PRINCIPAL, RELLENO COLECTOR PRINCIPAL, INSTALACION DE TUBERIA PVC 010" ASTM D3034, INSTALACION DE TUBERIA PVC 08" ASTM D3034, INSTALACION DE TUBERIA PVC 06" ASTM D3034, POZO DE VISITA DE H=1.00 M A H=1.50 M, POZO DE VISITA DE H=1.51 M A H=2.00 M, POZO DE VISITA DE H=2.01 M A H=2.50 M, POZO DE VISITA DE H=2.51 M A H=3.00 M, POZO DE VISITA DE H=3.01 M A H=3.50 M, POZO DE VISITA DE H=3.51 M A H=4.00 M, POZO DE VISITA DE H=4.01 M A H=4.50 M, POZO DE VISITA DE H=4.51 M A H=5.00 M, POZO DE VISITA DE H=5.01 M A H=5.50 M, POZO DE VISITA DE H=5.51 M A H=6.00 M, POZO DE VISITA DE H=6.01 M A H=6.50 M, POZO DE VISITA DE H=6.51 M A H=7.00 M, POZO DE VISITA DE H=7.01 M A H=7.50 M, POZO DE VISITA DE H=7.51 M A H=8.00 M, CONEXIONES PREDIALES. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: EXCAVACION Y TRANSPORTE DE SUELO EN PTAR, RELLENO EN PTAR, CAJA DE EXCEDENCIAS, CAJA PARA AFORO Y TOMA DE MUESTRAS, CAJA DE UNION, CANAL DE REJAS, DESARENADOR, TRAMPA DE GRASAS, TANQUE IMHOFF DOBLE, FILTRO PERCOLADOR, PATIO DE SECADO DE LODOS, CAJA Y VALVULA DE DESFOGUE DE LODOS, SISTEMA Y CAJA DE CLORACION, TANQUE DE CONTACTO, CUNETA, BARANDA DE TUBO CUADRADO 2", MURO PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO, CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 3, AGUA POTABLE EN PTAR, CAMINAMIENTO DE CONCRETO, ZAMPEADO, GRADAS, VALVULA DE CONTROL Y POZO PREFABRICADO H=2.51 M A H=3.00 M, POZO DE VISITA PREFABRICADO H=2.51 M A H=3.00 M, POZO DE VISITA DE H=3.01 M A H=3.50 M, BARRERA DE PRIVATIZACION CON MALLA GALVANIZADA, DESCARGA FINAL, REPLANTEO TOPOGRAFICO EN DESCARGA FINAL, EXCAVACION EN DESCARGA FINAL, RELLENO EN DESCARGA FINAL, INSTALACION DE TUBERIA PVC 010" ASTM D3034, POZO DE VISITA DE H=1.51 M A H=2.00 M, POZO DE VISITA DE H=2.51 M A H=3.00 M, CABEZAL DE DESCARGA, MEDIDAS DE MITIGACION, DO-03-01. MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES, DO-07-03. MANEJO DE DESCHOS SÓLIDOS, SIEMBRA DE ARBOLES.
20	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE HACIA PARTE BAJA CANTON BETHANIA ESQUIPIULAS PALO GORDO SAN MARCOS	ESQUIPIULAS PALO GORDO	SAN MARCOS	Q 4,553,132.88	Q 4,553,132.88	N/A	6 MESES	1417	CONSTRUCTORA EDMO	Arq. Alejandra Arenales	TERMINADO (REPARACIONES)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ÁREA DE 1,136 METROS LINEALES DE SUPERFICIE APROXIMADAMENTE DE PAVIMENTO RÍGIDO, UN ANCHO PROMEDIO DE 6.50MTS, ASÍ COMO LA INTEGRACION DE MÁS ACTIVIDADES QUE GARANTICE LA BUENA EJECUCION DEL MISMO Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: REPLANTEO, DESEMPEDRADO EXISTENTE, CORTE DE CAJUELA, NIVELACION Y COMPACTACION, PREPARACION DE LA BASE (E=0.20M), PAVIMENTO (E= 0.20M), MATERIAL ELASTOMERO, LLAVES DE REMATE, BORDILLO, REJILLAS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, MEDIDAS DE MITIGACION, LIMPIEZA FINAL ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

Arq. Silvia Aracely Velasquez Gómez
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Vo.Bo. Ing. María del Mar Giron Córdón de Guzmán
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de
Desarrollo Social
Fondo de Desarrollo Social

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

No.	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO CONTRACTUAL	BENEFICIADOS	EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL PROYECTO	CONDICION ACTUAL	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
21	MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAISO, SAN FRANCISCO, PETEN	SAN FRANCISCO	PETEN	Q. 23,250,500.00	Q. 27,751,000.00	11	18 MESES	5881	CONSTRUPROYECTOS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	Ing. Roger Pozuelos	EN EJECUCION	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO PETEN SE CONTEMPLA TRABAJOS LIMPIEZA Y CHAPEO REPLANTEO TOPOGRAFICO LIMPIEZA DE LAGUNAS DE ABSORCIÓN EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL RELLENO ESTRUCTURAL TENDIDO ELÉCTRICO GRUPO GENERADOR MURO PERIMETRAL PREFABRICADO CAMINOS INTERNOS PORTÓN DE INGRESO ÁREA ADMINISTRATIVA BODEGA ESTACIÓN DE BOMBEO TRATAMIENTO PRELIMINAR REJAS DESARENADOR TRATAMIENTO PRIMARIO TANQUE IMHOFF TRATAMIENTO SECUNDARIO FILTRO BIOLÓGICO TRATAMIENTO TERCIARIO CAJA DE CLORACIÓN LAGUNA DE ABSORCIÓN CON HUMEDALES LECHO DE SECADO DE LODOS TANQUE DE RÉGULO DE 100 M3 DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES RED DE AGUA POTABLE RED DE RECIRCULACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO DRENAJES DE AGUAS DE RÉGULO ILUMINACIÓN GENERAL SEÑALIZACIÓN Y PLUTAS DE EVACUACIÓN SIEMBRA DE ARBOLES
22	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	SAN ANTONIO HUISTA	HUEHUETENANGO	Q. 2,672,000.00	Q. 2,672,000.00	21	240	343	PROSERCO	Arq. Alejandra Arenales	SUSPENDIDO	EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CONSISTE EN: REPLANTEO TOPOGRAFICO 13,872M, CAPTACION DE BROTE DEFINIDO 4 UNIDADES, CAJA REUNIDORA DE CAUDALES 1 UNIDAD, LINEA DE CONDUCCION 8,724M, VALVULA DE AIRE CAJA 15 UNIDADES, VALVULA DE LIMPIEZA CAJA 7 UNIDADES, PASO DE ZANION TIPO F 8 UNIDADES, PASO AEREO DE 20 METROS 5 UNIDADES, PASO AEREO 30 METROS 12 UNIDADES, PASO AEREO 50 METROS 1 UNIDAD, PASO AEREO 75 METROS 1 UNIDAD, PASO AEREO 100 METROS 1 UNIDAD, CAJA ROMPE PRESION DE 1M3 (CONDUCCION) 1 UNIDAD, TANQUE DE DISTRIBUCION DE 40M3 (CONCRETO REFORZADO 1 UNIDAD, CLORADOR DE PASTILLAS 1 UNIDAD, RED DE DISTRIBUCION 4,386M, CAJA ROMPE PRESION CON VALVULA DE FLOTE DE 1M2 (DISTRIBUCION) 4 UNIDADES, VALVULA DE COMPUERTA PARA OPERACION DE RED DE DISTRIBUCION 8 UNIDADES, CONEXIONES DOMICILIARE 85 CONEXIONES, MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y EDUCACION SANITARIA 1 UNIDAD.
23	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3 AREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE	QUICHE	Q. 42,950,000.00	Q. 42,950,000.00	21	10 MESES	96414	CONSTRUCTORA RR	Ing. Julio Cesar Arroyo	SUSPENDIDO	REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES Y PTRAR, EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 24 PULGADAS NORMA AASHTO M-304, RELLENO PARA LA INSTALACION DE TUBERIA, LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE TERRENO PTRAR, CAJA DE EXCEDENCIAS, CANAL DE REJAS, DESARENADOR, TRAMPA DE GRASAS, CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE R.A.F.A., FILTRO ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE F.A.F.A., SEDIMENTADOR LAMINAR, SISTEMA BOMBEO, TANQUE DE LIXIVIADOS, PATIO DE LODOS, UNIDAD DE CLORACION, TRATAMIENTO DE BIOGAS, CONSTRUCCION DE GANINAMIENTO INTERNO Y CERCO PERIMETRAL, BODEGA Y GUARDIANIA, MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, BODEGA PLUVIAL, DISIPADORES DE ENERGIA, ILUMINACION, CAMINO DE ACCESO HACIA LA PTRAR, CASETA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE LIXIVIADOS Y LODOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, CANAL PLUVIAL DE PROTECCION PTRAR, POZO DE EXCEDENCIAS, ROTULO DE IDENTIFICACION, MEDIDAS DE MITIGACION, MOBILIARIO Y EQUIPO PTRAR.
24	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MORAZAN, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO	SUCHITEPEQUEZ	Q. 9,050,000.00	Q. 9,050,000.00	21	10 MESES	2250	CODIPLA	Ing. Julio Cesar Arroyo	VENCIDO	EL PROYECTO CONSISTE EN 9,426 METROS LINEALES DE TRABAJOS PRELIMINARES, EN 109 UNIDADES DE POZO DE VISITA, INSTALACION DE TUBERIA 6' 2,322.00ML, INSTALACION DE TUBERIA 8' 1,560ML, INSTALACION DE TUBERIA 10' 2,730.00ML, INSTALACION DE TUBERIA 12' 2,814 ML, CONEXIONES DOMICILIARES 555 UNIDADES, FOSA SEPTICA 3 UNIDADES, DRENAJE FRANCÉS 3 UNIDADES, POZO DE FILTRACION 3 UNIDADES, LEVANTADO Y REPOSICION DE EMPEDRADO 328ML.
25	MEJORAMIENTO CALLE	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO), DESDE ALDEA LA CAMPANA HACIA ALDEA MORAZAN, MONIAS, JALAPA	MONIAS	JALAPA	Q. 36,520,000.00	Q. 36,520,000.00	N/A	8 MESES	4203	PROALDA	Ing. Julio Cesar Arroyo	VENCIDO	LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO), CONTRIBUIRÁ A FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD, POR MEDIO DE: TOPOGRAFIA 9,700 ML, TRAZO Y LIMPIEZA 9,700 ML, EXCAVACION DE CAJUELA 23,332.80 M3, TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO 23,332.80 M3, CONFORMACION DE SUBBASE 58,332.00 M2, COMPACTACION DE BASE 0.20M 58,332.00 M2, PLANCHAS DE CONCRETO 0.20M DE ESPESOR 4000PSI 48,610.00 M2, APLICACION DE ANTISOL 48,610.00 M2, CORTE DE PLANCHAS 25,900.00 ML, APLICACION SELLO ELASTOMERO 25,900.00 ML, CUNETAS TIPO L 19,400.00 ML, TRANSVERSAL 30' 14.00 UNIDAD.
26	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	SAN MARCOS	Q. 24,996,914.30	Q. 24,996,914.30	21	12 MESES	6500	CONSTRUDESA	Ing. Julio Cesar Arroyo	SUSPENDIDO	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS CONSISTE EN: TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 6,551.00 M; DESEMPEDRADO + RETIRO Y MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRIANTE 210.00 M3; NIVELACION Y COMPACTACION DE SUELO + CORTE DE CAJUELA 45,202.00 M2, BASE (MATERIAL GRANULAR) T=0.20M 39,306.00 M2; PAVIMENTO T=0.20M 39,306.00 M2; MATERIAL ELASTOMERO 19,653.00 M; LLAVES DE REMATE DE 0.20 X 0.30 M 12.00 M; BORDILLO DE 0.10 X 0.40 M 6,551.00 M; CUNETAS TRIANGULAR 6,551.00 M; SEÑALIZACION VERTICAL 73.00 UNIDAD; MEDIDAS DE MITIGACION 25,000.00 UNIDAD; ROTULO DE IDENTIFICACION 1.00; LIMPIEZA FINAL 6,551.00 M

Arg. Silvia Aracely Velásquez Gómez,
Encargada de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Vo.Bo. Ing. María del Mar Girón Córdón de Guzmán,
Subdirectora Técnica de Desarrollo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-

